

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000274 HARDERWIJK - 98 woningen Waterfront (Fase Noord)

Datum: 23-10-2024

Bouwnummer: 69

Koper(s):

Optienr.	Omschrijving	Prijs incl. btw
1.A.X.56	1 st Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren wordt een deuropvangbeugel geplaatst. * Optie is alleen van toepassing bij de types C5100(+) / C5400(+) / C5700+ / C6000 / D5400	€ 2.550,00
1.B.X.20D	1 st Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie D In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende beglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. * Niet mogelijk bij Type C5400+ / F6000+ / LLB / Poort(+) / X3600	€ 2.650,00
1.B.X.22	1 st Vergroten standaard dakraam Het standaard dakraam wordt vergroot. Er wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. * Niet mogelijk bij Type Parel(+) / Type LLB / Poort(+) * Niet mogelijk bij bouwnummers 16 / 17 Type C5100+ & 8 / 48 Type C5700	€ 1.300,00
2.H.0.10	1 st Elektrapunt verplaatsen Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte. Onderstaande elektrapunten worden verplaatst: - 1 x wandlichtpunt zolder	€ 55,00

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000274 HARDERWIJK - 98 woningen Waterfront (Fase Noord)

Datum: 23-10-2024

2.H.0.28	5 st	Extra loze leiding 16mm	€	750,00
<p>Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) met inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een netwerkaansluiting. Zie hier voor de opties 3.H.0.10, 3.H.0.12 of 3.H.0.14. De loze leiding wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor de begane grond en de eerste verdieping.</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 x keuken- 1 x woonkamer- 1 x slaapkamer 2- 1 x slaapkamer 3 <p>Let op: deze optie is niet mogelijk op de tweede en derde verdieping, zie hier voor opties 3.H.0.10A, 3.H.0.12A of 3.H.0.14A.</p>				
2.K.0.48	1 st	Doorvoer door de fundering	€	85,00
<p>Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 75mm) door de fundering van de woning. De mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop.</p>				
3.Z.0.01	1 st	Nog mogelijke keuzes	€	0,00
<p>Onderstaande keuzes zijn nog mogelijk tot uiterlijk 03-02-2025.</p> <ul style="list-style-type: none">* Keuze binnendeuren, kozijnen en garnituur* Aanpassen keuken installaties ter plaatse van de niet constructieve wand aan de halzijde* Badkamer- en toilet : sanitaire onderdelen kunnen niet mee verplaatst worden, maar ander sanitair en / of tegelwerk is nog mogelijk. <p>Wanneer deze datum is gepasseerd zullen de onderdelen worden opgeleverd conform de technische omschrijving.</p>				
TOTAAL BEDRAG			€	7.390,00