

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
<input type="checkbox"/>	1.A.X.12	Uitbouw achtergevel 120cm - Type C5100 Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een groen dak. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm. * Optie alleen van toepassing bij Type C5100 * Niet mogelijk bij de bouwnummers 105 / 140 / 190 / 191 / 194	1	ST	€ 23.250,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.14	Uitbouw achtergevel 120cm - Type C5400 Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een groen dak. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm. * Optie alleen van toepassing bij Type C5400 * Niet mogelijk bij de bouwnummers 100 / 119 / 135 / 136 / 141 / 142 / 165 / 166 / 167	1	ST	€ 23.750,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.16	Uitbouw achtergevel 120cm - Type C5700 Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een groen dak. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm. * Optie alleen van toepassing bij Type C5700 * Niet mogelijk bij de bouwnummers 138 / 139	1	ST	€ 24.250,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.32	Uitbouw achtergevel 240cm - Type C5100 Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een	1	ST	€ 33.500,00

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een groen dak. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 2400mm.

* Optie alleen van toepassing bij Type C5100

* Niet mogelijk bij de bouwnummers 105 / 140 / 182 / 183 / 191 / 194

1.A.X.34 Uitbouw achtergevel 240cm - Type C5400 **1 ST** **€ 34.250,00**

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een groen dak. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 2400mm.

* Optie alleen van toepassing bij Type C5400

* Niet mogelijk bij bouwnummers 100 / 119 / 135 / 136 / 141 / 142 / 165 / 166 / 167

1.A.X.56 Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht **1 ST** **€ 2.550,00**

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren wordt een deuropvangbeugel geplaatst.

* Optie is alleen van toepassing bij de types C5100(+) / C5400(+) / C5700(+)

1.A.X.60 Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten in de uitbouw **1 ST** **€ 3.750,00**

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede kozijn met dubbele deuren is ongeveer 3900mm breed en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst.

* Optie is alleen van toepassing bij de types C5100(+) / C5400(+) / C5700(+)

* Alleen mogelijk i.c.m. optie uitbouw 1.A.0.18 t/m 1.A.0.42 & 1.A.X.32 t/m 1.A.X.34

1.B.X.10 Fakro lichtkoepel glas (100x100cm) plaatsen in uitbouw 240cm **1 ST** **€ 6.200,00**

In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een Fakro lichtkoepel/platdakraam (Fakro DXF PK 1000x1000mm) aangebracht. Er wordt een vaste uitvoering toegepast. Deze is niet te openen. Wanneer de lichtkoepel niet wordt voorzien

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

van zonwering is er kans op oververhitting van de woning. U kunt de koepel door Fakro na oplevering laten voorzien van zonwering. In het plafond worden raveelijzers aangebracht om de plafondplaten op te kunnen vangen en om een sparing te creëren voor de lichtkoepel. De lichtkoepel voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De lichtkoepel wordt circa 500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.

* Alleen mogelijk i.c.m. optie uitbouw 240cm 1.A.0.38 t/m 1.A.0.42 & 1.A.X.32 en 1.A.X.34

1.B.X.14 Lichtstraat plaatsen in de uitbouw 240cm **1 ST** **€ 12.300,00**

In het platte dak van de uitbouw 2400mm wordt een lichtstraat van circa 3000x1000mm aangebracht. Er wordt een vaste lichtstraat toegepast. Deze is niet te openen. Wanneer u de lichtstraat wilt laten voorzien van zonwering kunt u dit na oplevering door Fakro laten uitvoeren. Wanneer de lichtstraat niet wordt voorzien van zonwering is er kans op oververhitting van de woning. De lichtstraat voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en wordt circa 500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.

- Luxlight LDV 32-10;
- lessenaarsdak, vrijstaand;
- vaste uitvoering, inbraakwerend;
- binnenzijde in de kleur RAL 9010 (wit);
- buitenzijde in de kleur RAL 7016 (grijs);

Optioneel kunt u ook kiezen om het glas in de lichtstraat uit te laten voeren met een antivuilcoating, zie optie 1.B.X.16. Hierbij wordt het glas voorzien van een beschermlaag wat de aanhechting van vuil tegen gaat.

* Alleen mogelijk i.c.m. optie uitbouw 240cm 1.A.0.38 t/m 1.A.0.42 & 1.A.X.32 en 1.A.X.34

1.B.X.16 Antivuilcoating voor lichtstraat **1 ST** **€ 700,00**

Het glas van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt voorzien van een antivuilcoating. Hierdoor zal vuil minder snel op het glas aanhechten.

1.B.X.20 Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie A **1 ST** **€ 2.650,00**

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende beglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

1.B.X.20 Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie B **1 ST** **€ 2.650,00**

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende beglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

- | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.20 C | Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie C | 1 ST | € 2.650,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende beglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.20 D | Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie D | 1 ST | € 2.650,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende beglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.21 | Vervallen standaard aanwezige dakraam | 1 ST | € -350,00 |
| | | Deze optie kunt u niet zelf kiezen, maar wordt automatisch toegevoegd wanneer het standaard aanwezige dakraam bij keuze voor een dakkapel op dezelfde positie komt te vervallen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.22 | Vergroten standaard dakraam | 1 PST | € 1.300,00 |
| | | Het standaard dakraam wordt vergroot. Er wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de pv-panelen. | | |
| | | * Optie bij type C5400 niet mogelijk bij de bouwnummers 119 / 120 / 129, | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.B.X.322 | Dakkapel 130cm breed voorgevel | 1 PST | € 14.500,00 |
| | | Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1300mm. Het houten kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij een deel wordt voorzien van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

* Als de dakkapel op de plek van het standaard dakraam komt, geldt een minderprijs van € 350,- incl. btw. De optie 1.B.X.21 wordt dan automatisch toegevoegd.

* Optie alleen mogelijk bij Type C5100(+) / C5400(+) / C5700(+) / X3600

* Optie bij type C5400 niet mogelijk bij de bouwnummers 119 / 120 / 129

* Optie bij Type Parel+ alleen mogelijk bij bouwnummer 170

1.B.X.342 Dakkapel 130cm breed achtergevel **1 PST € 14.500,00**

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1300mm. Het houten kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij een deel wordt voorzien van een draai-kiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

* Als de dakkapel op de plek van het standaard dakraam komt, geldt een minderprijs van € 350,- incl. btw. De optie 1.B.X.21 wordt dan automatisch toegevoegd.

* Optie alleen mogelijk bij Type C5100(+) / C5400(+) / C5700(+) / F6000+ / X3600

* Optie bij Type Parel+ allen mogelijk bij bouwnummer 170

* Optie bij Type Poort niet mogelijk bij bouwnummer 127

1.B.X.362 Dakkapel 300cm breed achtergevel **1 PST € 19.500,00**

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3000mm. Het houten kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel voorzien wordt van vast glas en twee delen voorzien wordt van een draai- kiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te bevestigen. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

* Als de dakkapel op de plek van het standaard dakraam komt, geldt een minderprijs van € 350,- incl. btw. De optie 1.B.X.21 wordt dan automatisch toegevoegd.

* Optie alleen mogelijk bij de Type LLB / C5100(+) / C5400(+) / C5700(+) / Parel+ / Poort / F6000+

* Optie bij Type LLB niet mogelijk i.c.m. de extra badkamer op de 1e verdieping

* Optie bij Type Parel+ alleen mogelijk bij bouwnummer 170

1.C.C.101 Trapkast - Type C5100 / C5400 / C5700 **1 ST € 1.875,00**

Onder de trap wordt een trapkast geplaatst. De trapkast is voorzien van een standaard binnendeur en kozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. De deur wordt voorzien van een deurklink met een loopslot. In de trapkast wordt een aansluiting voor een wandlichtpunt en een schakelaar,

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

gecombineerd met een enkele wandcontactdoos, aangebracht.

* Optie alleen van toepassing bij de types C5100 / C5400 / C5700.

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.C.C.161 Vergrote trapkast - Type C5100 / C5400 / C5700 | 1 ST | € 2.350,00 |
| | <p>In de hal wordt een ruime trapkast gecreëerd. De deur van de hal naar de woonkamer wordt richting de keuken verplaatst, de schakelaar en de thermostaat verplaatsen mee.</p> <p>De vergrote trapkast is voorzien van een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht inclusief standaard binnendeur en standaard garnituur. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. De binnendeur wordt voorzien van een loopslot.</p> <p>In de trapkast wordt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht.</p> <p>* Optie alleen van toepassing bij de types C5100 / C5400 / C5700.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.C.32 Samenvoegen slaapkamers achterzijde en slaapkamerdeur 3 vervalt -Type C5100(+)/ C5400(+)/ C5700(+) | 1 ST | € -130,00 |
| | <p>De binnenwand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen. Hierdoor ontstaat één grote slaapkamer. De binnendeur van de overloop naar slaapkamer 3 komt te vervallen, de sparing wordt dichtgezet.</p> <p>De elektrapunten welke op de wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 zaten, worden herverdeeld in de samengevoegde slaapkamer zoals aangegeven op de optietekening van 1.C.C.33.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.C.33 Samenvoegen slaapkamers achterzijde en slaapkamerdeur 1 vervalt -Type C5100(+)/ C5400(+)/ C5700(+) | 1 ST | € -130,00 |
| | <p>De binnenwand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen. Hierdoor ontstaat één grote slaapkamer. De binnendeur van de overloop naar slaapkamer 1 komt te vervallen, de sparing wordt dichtgezet.</p> <p>De elektrapunten welke op de wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 zaten, worden herverdeeld in de samengevoegde slaapkamer zoals aangegeven op de optietekening.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.C.34 Verplaatsen wand tussen slaapkamer 1 en 2 - Type C5100(+)/ C5400(+)/ C5700(+) | 1 ST | € 525,00 |
| | <p>Slaapkamer 2 wordt vergroot ten koste van slaapkamer 1. Achter de deur van slaapkamer 2 ontstaat een nis van circa 650mm diep zodat hier een kast kan worden geplaatst.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.C.36 Vergroten slaapkamer 3 - Type C5100(+)/ C5400(+)/ C5700(+) | 1 ST | € 925,00 |
| | <p>Slaapkamer 3 wordt vergroot ten koste van slaapkamer 3 conform optietekeningen.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.C.C.38 Inloopkast in slaapkamer achterzijde - Type C5100(+)/ C5400(+)/ C5700(+) | 1 PST | € 315,00 |
| | <p>De slaapkamers aan de achterzijde van de woning worden samengevoegd zoals aangegeven op de optietekening. Er vervalt een gedeelte van de binnenwand samen met het standaard binnendeurkozijn met binnendeur. De zijkanten van de sparing worden afgewerkt met een stukprofiel en glad afgestukt. Het elektra wordt</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

aangepast en aangebracht zoals aangegeven op de optietekening.

- 1.C.C.40 Vergroten badkamer met ongeveer 40cm - Type C5100(+)/C5400(+)/C5700(+)** 1 ST € 1.800,00

De badkamer op de verdieping wordt met ongeveer 40cm vergroot. Het sanitair en de elektrapunten welke in de te verplaatsen wand zijn opgenomen worden ook verplaatst. Deze vergroting is inclusief extra standaard wand- en vloertegelwerk.

* Optie alleen van toepassing bij de types C5100(+)/C5400(+)/C5700(+).

- 1.C.C.70 Wijzigen indeling met techniekruimte - Type C5100(+)/C5400(+)/C5700(+)** 1 ST € 5.250,00

Ter plaatse van de technische installaties op zolder wordt een technische ruimte conform optietekening aangebracht. Het binnendeurkozijn op de zolderverdieping wordt uitgevoerd zonder bovenlicht met een standaard binnendeur en standaard garnituur. De overige ruimte is een onbenoemde ruimte.

Alle overige materialen en afwerking zijn conform de technische omschrijving. Elektra wordt aangepast conform optietekening.

* Optie bij type C5400 niet mogelijk bij de bouwnummers 119 / 120 / 129,

- 1.C.C.72 Wijzigen indeling met techniekruimte en één onbenoemde ruimte - Type C5100(+)/C5400(+)/C5700(+)** 1 ST € 12.950,00

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er ontstaat een techniekruimte en een onbenoemde ruimte. Installatie conform optietekening.

De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegrond en gesausde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

De vloerverwarming wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius en is te regelen middels een eigen thermostaat op naregeling. De onbenoemde ruimte krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit aangepast wordt. Ondanks deze voorzieningen voldoet de ruimte nog niet aan het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden omschreven.

* Optie bij type C5400 niet mogelijk bij de bouwnummers 119 / 120 / 129,

- 1.C.C.761 Wijzigen indeling met techniekruimte en twee onbenoemde ruimtes - Type C5100(+)** 1 ST € 16.200,00

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er ontstaan een technieke ruimte en twee onbenoemde ruimtes. Installatie conform optietekening.

De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde en gesausde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

De vloerverwarming wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius en is te regelen middels een eigen thermostaat op naregeling in de twee onbenoemde ruimtes. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit aangepast wordt. Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes nog niet aan het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden omschreven.

1.C.C.762 Wijzigen indeling met techniekruimte en twee onbenoemde ruimtes - Type C5400(+) **1 PST € 16.350,00**

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er ontstaan een techniek ruimte en twee onbenoemde ruimtes. Installatie conform optietekening.

De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde en gesausde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

De vloerverwarming wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius en is te regelen middels een eigen thermostaat op naregeling in de twee onbenoemde ruimtes. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit aangepast wordt. Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes nog niet aan het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden omschreven.

* Optie bij type C5400 niet mogelijk bij de bouwnummers 119 / 120 / 129.

1.C.C.763 Wijzigen indeling met techniekruimte en twee onbenoemde ruimtes - Type 5700(+) **1 PST € 16.500,00**

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er ontstaan een technieke ruimte en twee onbenoemde ruimtes. Installatie conform optietekening.

De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde en gesausde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

De vloerverwarming wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius en is te regelen middels een eigen thermostaat op naregeling in de twee onbenoemde ruimtes. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit aangepast wordt. Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes nog niet aan het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden omschreven.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1.F.X.18 Verbreden deur houten buitenberging | 1 ST | € 700,00 |
| | De deur van de buitenberging (circa 90cm breed) wordt verbreed naar circa 105cm. De vrije doorgang wordt dan circa 102cm. | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.F.X.20 Verplaatsen deur houten buitenberging | 1 ST | € 450,00 |
| | De deur van de buitenberging wordt verplaatst naar de positie zoals aangegeven op de optietekeningen. Deze optie is exclusief het verplaatsen van het elektra. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.A.0.22 Matglas kozijn badkamer | 1 ST | € 175,00 |
| | Het standaard helder glas in het raamkozijn in de badkamer in de voorgevel wordt vervangen door matglas.
Het matglas wordt verkregen door middel van een folie, die in de glas spouw is aangebracht. Let op, wanneer u voor het raamkozijn staat en u heeft een lichtbron achter u, zijn nog steeds contouren van een persoon zichtbaar. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten | 1 ST | € 0,00 |
| | Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen d.d. ...-...-2023/2024 van de keuken. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.12 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen projectshowroom | 1 ST | n.t.b. |
| | Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij de offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen. Alleen de extra elektra aansluitingen en extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk. | | |

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen projectshowroom d.d. ...-...-2023/2024.

- | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen derden | 1 ST | n.t.b. |
| <p>Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen, zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.</p> <p>Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw leverancier.</p> <p>Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen ... d.d. ...-...-2023/2024.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.D.0.16 Verplaatsen van de standaard keuken aansluitingen naar het midden van de woning | 1 PST | € 1.700,00 |
| <p>Alle standaard installatie- en aansluitpunten in de keuken worden van de voorzijde naar naar het midden van de woning verplaatst. De standaard installatiepunten welke op de oorspronkelijke positie van de keuken aanwezig zijn worden verplaatst naar de nieuwe positie van de keuken. De afzuigpunten van het gebalanceerde ventilatiesysteem worden niet mee verplaatst.</p> <p>* Optie allen mogelijk bij de Types C5100(+) / C5400(+) / C5700(+)</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.E.0.16 Sanitair en tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom | 1 ST | n.t.b. |
| <p>In de badkamer en het toilet wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. ...-...-2023/2024 met bijbehorende tekeningen van d.d. ...-...-2023/2024.</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.G.0.12 Dichte trap van de verdieping naar zolder | 1 ST | € 615,00 |
| <p>De standaard open trap van de verdieping naar zolder wordt vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil, traphekken en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden</p> | | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgeschilderd.

2.G.0.14 Standaard trap voorzien van Next Step treden ST € 2.900,00

De standaard vurenhoutentrap wordt voorzien van Next Step treden. De standaard treden worden hierbij vervangen door de sterkste en meest slijtvaste traptreden die er op dit moment gemaakt worden. De treden zijn voorzien van een extreem harde toplaag welke onder hoge druk is samengeperst. De treden zijn onderhoudsarm, slijtvast en hebben een goede antislip. De hele trap exclusief de treden wordt afgeschilderd. Indien van toepassing worden de stootborden ook afgeschilderd. De leuningen worden wit afgeschilderd.

Kleur treden: ...

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step treden:

- ...

Wanneer er gekozen wordt voor treden in de kleur 9417 Snow White, dan zal de trap worden afgeschilderd in de kleur RAL 9003 Signaalwit in plaats van RAL 9010 Zuiverwit.

Wanneer de Next Step trap wordt gekozen in combinatie met een trapkast dan zal de achterzijde van de Next step trap ook worden afgeschilderd met uitzondering van de onderzijde van de treden. Deze blijven onafgewerkt waardoor de gekozen Next Step kleur zichtbaar blijft.

Een overzicht van de beschikbare kleuren zijn te vinden op: www.next-step.nl

* Let op : bij een verhoogde verdiepingshoogte op de begane grondvloer dient optie 2.G.0.15 te worden gekozen.

2.G.0.16 Standaard trap voorzien van Next Step treden en stootborden ST € 3.990,00

De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van Next Step treden en stootborden. De standaard treden en stootborden worden hierbij vervangen door de sterkste en meest slijtvaste traptreden die er op dit moment gemaakt worden. Deze trede is voorzien van een extreem harde toplaag welke onder hoge druk is samengeperst. De treden zijn onderhoudsarm, slijtvast en hebben een goede antislip. De leuningen worden wit afgeschilderd.

Kleur treden: ...

Kleur stootborden: ...

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step treden en stootborden:

- ...

Wanneer er gekozen wordt voor treden en/of stootborden in de kleur 9417 Snow White, dan zal de trap worden afgeschilderd in de kleur RAL 9003 Signaalwit in plaats van RAL 9010 Zuiverwit.

Deze optie is een meerprijs ten opzichte van de dichte trap, wanneer u standaard een open trap heeft dient u ook te kiezen voor optie 2.G.0.10 en/of 2.G.0.12.

Wanneer de Next Step trap met stootborden wordt gekozen in combinatie met een

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

trapkast dan zal de achterzijde van de Next step trap ook worden afgeschilderd met uitzondering van de onderzijde van de treden en de achterzijde van de stootborden. Deze blijven onafgewerkt waardoor de gekozen Next Step kleur zichtbaar blijft.

Een overzicht van de beschikbare kleuren zijn te vinden op: www.next-step.nl.

* Let op : bij een verhoogde verdiepingshoogte op de begane grondvloer dient optie 2.G.0.17 te worden gekozen.

2.G.0.20 Standaard trap voorzien van antislipstrippen op de treden ST € 950,00

De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van twee antislipstrippen per trede als invalswerk. De antislipstrippen worden over de hele breedte van de trede aangebracht (niet gestopt). De traptreden worden afgelakt in de kleur van de trapboom.

Kleur: zwart

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van antislipstrippen:

- ...

* Let op : bij een verhoogde verdiepingshoogte op de begane grondvloer dient optie 2.G.0.22 te worden gekozen.

2.G.0.26 Standaard leuningen wijzigen naar rechthoekige leuning ST € 250,00

De standaard leuning worden vervangen door rechthoekige leuning met een afmeting van 4x9cm.

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van rechthoekige leuning:

- ...

* Let op : bij een verhoogde verdiepingshoogte op de begane grondvloer dient optie 2.G.0.27 te worden gekozen.

2.G.0.28 Standaard leuning wijzigen naar rechthoekige Next Step leuning ST € 950,00

De standaard leuning worden vervangen door rechthoekige Next Step leuning met een afmeting van 4x9cm, in dezelfde gekozen kleur van de Next Step treden.

Kleur leuning: ...

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step leuning:

- ...

* Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2.G.0.14 en/of 2.G.0.16.

* Let op : bij een verhoogde verdiepingshoogte op de begane grondvloer dient optie 2.G.0.29 te worden gekozen.

2.G.0.30 Standaard trap voorzien van LED strips in de treden ST € 1.100,00

De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van één LED strip per trede. De LED strippen van 20cm worden op looplijn, onder de trede, aangebracht. Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht onder de trapboom voor de voeding van de LED strippen. Op de onderste en bovenste trede zit een sensor. De traptreden worden niet afgelakt.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van LED strippen:

- ...

* Deze optie is alleen mogelijk bij een dichte trap.

* Deze optie is ook mogelijk in combinatie met de Next Step trap optie 2.G.0.14 en/of 2.G.0.17.

- | | | | | |
|--------------------------|---|-------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.10 Elektrapunt verplaatsen | | ST | € 55,00 |
| | Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte. | | | |
| | Onderstaande elektrapunten worden verplaatst: | | | |
| | - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos | | ST | € 180,00 |
| | Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. | | | |
| | - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.12A Extra enkele wandcontactdoos naast een willekeurige schakelaar | | ST | € 85,00 |
| | Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep naast een willekeurige schakelaar uitvoerbaar in een aparte inbouwdoos. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 105cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. | | | |
| | - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep | | ST | € 315,00 |
| | Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. | | | |
| | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden. | | | |
| | - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos | | ST | € 215,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. De dubbele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. | | | |
| | - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast | | ST | € 150,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op een bestaande groep. | | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

- ...
- 2.H.0.20 Extra dubbele vloercontactdoos** ST € 495,00
Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op woninginstallatie in de vloer. Er wordt uitgegaan van een vloerafwerking met een dikte van circa 12mm. De vloercontactdoos is eventueel (beperkt) na te stellen om de hoogte van het deksel zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de bovenkant van de uiteindelijke vloerafwerking.
- ...
- 2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos** ST € 60,00
De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.
- ...
- 2.H.0.22A Dubbele wandcontactdoos wijzigen in drievoudige wandcontactdoos** ST € 60,00
De bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drievoudige wandcontactdoos.
- ...
- 2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een aparte schakelaar** ST € 170,00
Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de linker helft van een dubbele wandcontactdoos.
- ...
- 2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar** ST € 55,00
De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar.
- ...
- 2.H.0.28 Extra loze leiding 16mm** ST € 150,00
Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) met inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een netwerkaansluiting. Zie hier voor de opties 3.H.0.10, 3.H.0.12 of 3.H.0.14. De loze leiding wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor de begane grond en de eerste verdieping.
- ...
- Let op: deze optie is niet mogelijk op de tweede en derde verdieping, zie hier voor opties 3.H.0.10A, 3.H.0.12A of 3.H.0.14A.
- 2.H.0.28A Extra loze leiding 19mm** ST € 240,00

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) met inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een netwerkaansluiting. Zie hier voor de opties 3.H.0.10, 3.H.0.12 of 3.H.0.14. De loze leiding wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven. Deze optie is alleen van toepassing voor de begane grond en de eerste verdieping.

- ...

Let op: deze optie is niet mogelijk op de tweede en derde verdieping, zie hier voor opties 3.H.0.10A, 3.H.0.12A of 3.H.0.14A.

2.H.0.30 Diameter van standaard loze leiding 16mm vergroten **ST** **€ 30,00**

Het aanbrengen van een loze leiding met een diameter van 3/4" (Ø 19mm buitendiameter) in plaats van 5/8" (Ø 16mm buitendiameter). De loze leiding wordt voorzien van een inbouwdoos, afgemonteerd met een blindplaat en voorzien van een controledraad. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van de standaard loze leiding 16mm. Deze optie is alleen van toepassing voor de begane grond en de eerste verdieping.

- ...

Let op: deze optie is niet mogelijk op de tweede en derde verdieping, zie hier voor opties 3.H.0.10A, 3.H.0.12A of 3.H.0.14A.

2.H.0.32 Kabelkoker in betonwand ten behoeve van wandbevestiging televisie **ST** **€ 220,00**

In de betonwand wordt een sleufsparring opgenomen van circa 100x40mm (bxh). De sleufsparring begint van onderaf en loopt door tot circa 1200mm. In die sleufsparring wordt een kabelkoker van 60x30mm (bxh) aangebracht. Deze kabelkoker begint op circa 300mm en eindigt op circa 1100mm boven de vloer. De sleufsparring wordt vervolgens weer gedicht middels stukwerk en krijgt daarmee een behangklare afwerking.

Na oplevering kunt u uw TV bekabeling zoals HDMI en stroom door de koker omhoog brengen, zodat deze zoveel mogelijk uit het zicht zijn indien de TV aan de wand wordt opgehangen.

- ...

* Optie van toepassing bij Woningtypes C5100 / C5400 / C5700 en X3600

2.H.0.32A Kabelkoker in kalkzandsteenwand ten behoeve van wandbevestiging televisie **ST** **€ 390,00**

In de kalkzandsteenwand wordt een sleufsparring opgenomen van circa 100x40mm (bxh). De sleufsparring begint van onderaf en loopt door tot circa 1200mm. In die sleufsparring wordt een kabelkoker van 60x30mm (bxh) aangebracht. Deze kabelkoker begint op circa 300mm en eindigt op circa 1100mm boven de vloer. De sleufsparring wordt vervolgens weer gedicht middels stukwerk en krijgt daarmee een behangklare afwerking.

Na oplevering kunt u uw TV bekabeling zoals HDMI en stroom door de koker omhoog brengen, zodat deze zoveel mogelijk uit het zicht zijn indien de TV aan de wand

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

wordt opgehangen.

Deze optie is alleen mogelijk in kalkzandsteenwanden van minimaal 100mm dik.

- ...

* Optie van toepassing bij woningtypes Studio, Parel, Poort, LLB, C5100+, C5400+, C5400K, C5700+ en F6000.

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.34 Voorbereiding voor een Wifi Acces Point | ST | € 200,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) vanaf de meterkast naar het plafond (zonder inbouwdoos) ten behoeve van toekomstige aanleg van een Wifi Acces Point. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Er wordt uitgegaan van een Wifi Acces Point voorzien van Power Over Ethernet (POE).</p> | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding | ST | € 125,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) in de dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.</p> | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen | ST | € 158,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of wisselschakelaar).</p> | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars | ST | € 55,00 |
| | <p>Het wijzigen van een serieschakelaar (dubbele schakelaar) in twee schakelaars in aparte inbouwdozen. Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar.</p> | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.44 Extra wandlichtpunt binnen op een aparte schakelaar | ST | € 255,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.</p> | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.46 Extra wandlichtpunt binnen op een bestaande schakelaar | ST | € 155,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

- ...

- 2.H.0.52 Plafondlichtpunt niet-gemaatvoerd verplaatsen** **ST** **€ 35,00**

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal niet-gemaatvoerd worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. In werkelijkheid kan de positie van het plafondlichtpunt, met maximaal 150mm afwijken, van wat op de optietekeningen staat aangegeven.

- ...

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (gemaatvoerd) kan gebruik gemaakt worden van optie 2.H.0.58.

- 2.H.0.54 Extra niet-gemaatvoerd plafondlichtpunt op aparte schakelaar** **ST** **€ 230,00**

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal niet-gemaatvoerd worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid met maximaal 150mm afwijken.

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (gemaatvoerd) kan gebruik gemaakt worden van optie 2.H.0.58 of 2.H.0.60.

- ...

- 2.H.0.56 Extra niet-gemaatvoerd plafondlichtpunt op bestaande schakelaar** **ST** **€ 130,00**

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid met maximaal 150mm afwijken.

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik gemaakt worden van optie 2.H.0.58 of 2.H.0.62.

- ...

- 2.H.0.58 Plafondlichtpunt gemaatvoerd verplaatsen** **ST** **€ 385,00**

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal, met maximaal 20mm afwijking, worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening.

- ...

- 2.H.0.60 Extra gemaatvoerd plafondlichtpunt op aparte schakelaar** **ST** **€ 520,00**

Het aanbrengen van een extra gemaatvoerd plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal op de positie zoals aangegeven op de optietekening worden aangebracht. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 20mm af van de op de optietekening aangegeven positie.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.62 Extra gemaatvoerd plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | ST | € 420,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

Het aanbrengen van een extra gemaatvoerd plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal op de positie zoals aangegeven op de optietekening worden aangebracht. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 20mm af van de op de optietekening aangegeven positie.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.64 Ronde enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar | ST | € 510,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.66 Ronde enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar | ST | € 460,00 |
|--------------------------|---|----------|-----------------|

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.66A Ronde enkele LED inbouwspot in plaats van plafondlichtpunt | ST | € 385,00 |
|--------------------------|---|----------|-----------------|

Het plafondlichtpunt wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.68 Vierkante enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar | ST | € 590,00 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

Deze spot wordt niet in de badkamer geplaatst.

2.H.0.70 Vierkante enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar **ST** **€ 490,00**

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

Deze spot wordt niet in de badkamer geplaatst.

2.H.0.70A Vierkante enkele LED inbouwspot in plaats van plafondlichtpunt **ST** **€ 420,00**

Het plafondlichtpunt wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

Deze spot wordt niet in de badkamer geplaatst.

2.H.0.84 Voorbereiding voor slim lichtpunt **ST** **€ 30,00**

Lichtschakelaar voorzien van een zogenaamde blauwe nuldraad zodat het betreffende lichtpunt in de toekomst middels een sensor slim te maken is.

- ...

2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast **ST** **€ 285,00**

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar. Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.92 Het laten vervallen van een elektrapunt | ST | € 0,00 |
| | Het laten vervallen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, of plafondlichtpunt).
- ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.10 Leidingvrije zone | ST | € 215,00 |
| | In de vloer wordt een leidingvrije zone aangebracht voor bijvoorbeeld een leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een taatsdeur. De exacte positie wordt door de constructeur bepaald. Deze optie is mogelijk in de begane grondvloer en de verdiepingsvloeren. Deze optie geldt niet voor sparingen voor toekomstige openhaarden. Let op: de maximale afmeting van een leidingvrije zone bedraagt 500x500mm.
- ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.12 Condensdrogeraansluiting op zolder | 1 ST | € 410,00 |
| | Het aanbrengen van een condensdrogeraansluiting naast de wasmachine aansluiting. Deze aansluiting bestaat uit een enkele wandcontactdoos op een aparte groep en een afvoer welke wordt aangesloten op de aanwezige wasmachine afvoer.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.

* Niet van toepassing bij woningtypes C5400+ / C5700(+) / F6000 / Parel(+) / Poortwoning (+) / studio's | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.24 Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt krimpnet | 1 ST | € 1.700,00 |
| | In de dekvloer van de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet (Ø5mm/150mm) aangebracht om na oplevering een verlijmd afwerkvloer op aan te brengen. De sterkteklasse van de dekvloer wordt verhoogd naar CW20. Het krimpnet in de dekvloer zal een groot deel van de mogelijke scheurvorming voorkomen, maar desondanks kan scheurvorming niet helemaal uitgesloten worden. Voordat u de afwerkvloer aanbrengt, zullen eerst de nog aanwezige scheuren gerepareerd moeten worden en zal de vloer geëgaliseerd moeten worden. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.38 Extra bedrade pulsschakelaar voor de WTW | 1 ST | € 270,00 |
| | Er wordt een extra bedrade aansluiting aangebracht in de badkamer. Deze aansluiting wordt afgemonteerd met een pulsschakelaar ten behoeve van de bediening van de WTW. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.48 Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping - Type C5100(+) | 1 ST | € 3.850,00 |
| | Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden.

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.481 Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping - Type C5400(+) | 1 ST | € 4.050,00 |
| | <p>Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.J.0.482 Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping - Type C5700(+) | 1 ST | € 4.250,00 |
| | <p>Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.10 Voorbereiding voor buitenzonwering (screens) | ST | € 215,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een STAK 3 stekker met circa 20cm overlengte aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het kozijn.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.12 Voorbereiding voor buitenzonwering (knikarm- of uitvalscherf) | ST | € 215,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscherf). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een STAK 3 stekker met circa 20cm overlengte aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt; circa 20cm naast én boven het kozijn.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar | ST | € 255,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.</p> <p>- ...</p> | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.16 Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande schakelaar | ST | € 175,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

inbouwdoos (Ø 70mm). Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) op een aparte groep en eigen aardlekschakelaar | 1 ST | € 580,00 |
| | Het aanbrengen van 10 meter grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt op een aparte groep en eigen aardlekschakelaar in de meterkast aangesloten. De kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm ²). | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.20 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter) | 1 ST | € 200,00 |
| | De grondkabel wordt geleverd met 20 meter kabel. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken | 1 ST | € 100,00 |
| | Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.26 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (bij deelname enquête KCM) | 1 ST | € 305,00 |
| | Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op circa 50cm boven maaiveld aangebracht. | | |
| | Deze optie wordt meegenomen in de optielijst en ook in de facturatie van het meer- en minderwerk, de spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt dus eerst door u betaald. Nadat u alle delen van de enquête (niet anoniem en binnen één maand na ontvangst) heeft ingevuld, storten wij het bedrag terug op uw rekening. Meer informatie kunt u vinden in het document 'uitleg koperskeuzepakket en showrooms' of vraag het uw kopersbegeleider. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.26A Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos | 1 ST | € 305,00 |
| | Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op circ50cm boven maaiveld aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.28 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar maken | 1 ST | € 100,00 |
| | Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar is. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.30 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos aansluiten op een aparte groep | 1 ST | € 100,00 |
| | De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten. | | |

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in een dubbele buitenwandcontactdoos | 1 ST | € 140,00 |
| | De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (bij deelname enquête KCM) wordt gewijzigd in een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos. | | |
| | Deze optie is een meerprijs ten opzichte van optie 2.K.0.26. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.32A Spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos | 1 ST | € 445,00 |
| | Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op 50cm boven maaiveld aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur | 1 ST | € 690,00 |
| | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt aangesloten op het grijswater systeem en wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.42 Schrobputje onder de buitenkraan bij de voordeur | 1 ST | € 305,00 |
| | Het aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan bij de voordeur. Deze schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van de riolering. De schrobput is voorzien van een RVS deksel van 15x15cm. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.44 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel | 1 ST | € 960,00 |
| | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. De plaatsing van de vorstvrije buitenkraan is in het verlengde van de meterkast. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op het grijswatersysteem aangesloten en wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld aangebracht. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.46 Schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel | 1 ST | € 755,00 |
| | Het aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel. Deze schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van de riolering. De schrobput is voorzien van een RVS deksel van 15x15cm. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.K.0.48 Doorvoer door de fundering | ST | € 85,00 |
| | Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 75mm) door de fundering van de woning. De mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur | ST | € 135,00 |
| | Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.14 Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen | 1 ST | € 0,00 |
| | Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2023/2024. | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.16 Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex | 1 ST | € 0,00 |
| | Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2023/2024. | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.18 Vervallen bovenlicht binnendeur | ST | € 190,00 |
| | Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen voor een binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De binnenwand loopt boven het kozijn door. | | |
| | U kunt via het Svedex portaal aangeven of u het standaard kozijn met een bovenlicht wilt wijzigen in een kozijn zonder bovenlicht. De kosten voor het laten vervallen van het bovenlicht wordt - aan de hand van de bevestiging van Svedex - via deze optie aan u doorberekend. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.30 Vervallen standaard binnendeurkozijn met opdekdeur (kozijn met bovenlicht) | ST | € -115,00 |
| | Het standaard stalen binnendeurkozijn, inclusief opdekdeur en garnituur komt te vervallen. Er ontstaat een verdiepingshoge sparing met een standaard sparingbreedte en is geschikt voor het standaard binnendeurkozijn. Deze optie is niet mogelijk bij de badkamer, het toilet en de meterkast. | | |
| | De woning voldoet hierbij niet meer aan het Bouwbesluit, hierop kan dan ook geen aanspraak gemaakt worden. Er is tevens een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.32 Vervallen standaard binnendeurkozijn met opdekdeur (kozijn zonder bovenlicht) | ST | € -45,00 |
| | Het standaard stalen binnendeurkozijn, inclusief opdekdeur en garnituur komt te vervallen. De standaard sparingmaat wordt aangehouden en is geschikt voor het standaard binnendeurkozijn. Deze optie is niet mogelijk bij de badkamer, het toilet en de meterkast. | | |
| | De woning voldoet hierbij niet meer aan het Bouwbesluit, hierop kan dan ook geen aanspraak gemaakt worden. Er is tevens een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.34 Vervallen standaard binnendeur | ST | € -75,00 |
| | De standaard binnendeur inclusief garnituur komt te vervallen. Het kozijn blijft wel gehandhaafd. De standaard paumelles worden los meegeleverd. Deze optie is niet mogelijk bij meterkast. | | |
| | De woning voldoet hierbij niet meer aan het Bouwbesluit, hierop kan dan ook geen aanspraak gemaakt worden. Er is tevens een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. | | |
| | - ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.44 Slot op binnendeur | ST | € 55,00 |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

Van de binnendeur wordt het loopslot vervangen voor een dag- en nachtslot. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van het standaard slot op de binnendeur en komt bovenop de prijs voor het eventueel gewijzigde garnituur die u via het Svedex portaal heeft aangegeven.

- ...

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt sluiten | 1 ST | € 120,00 |
| | De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. | | |
| - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.B.0.18C Afwerken van de onderzijde van de dakplaten op zolder - Type C5100(+)/ C5400(+)/ C5700(+)/ Poort(+) | 1 ST | € 3.750,00 |
| | Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde en gesausde MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.10 Loze leiding bedraden met een CAI aansluiting | ST | € 200,00 |
| | Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met een CAI aansluiting. | | |
| - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.10A Bedrade leiding met een CAI aansluiting | ST | € 440,00 |
| | Het aanbrengen van een bedrade leiding afgemonteerd met een CAI aansluiting op circa 30cm boven de vloer. | | |
| - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6 netwerkaansluiting | ST | € 200,00 |
| | Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een standaard loze leiding met een CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, één van de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad. | | |
| - ... | | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.12A Bedrade leiding met een enkele CAT6 netwerkaansluiting | ST | € 440,00 |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

Het aanbrengen van een bedrade leiding enkelzijdig afgemonteerd met een CAT6 netwerkaansluiting op circa 30cm boven de vloer. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, één van de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad.

- ...

- 3.H.0.14 Loze leiding bedraden met een dubbele CAT6 netwerkaansluiting** ST € 365,00

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een standaard loze leiding met een dubbele CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, de twee poorten worden bedraad. De standaard loze leiding 5/8" (Ø 16mm buitendiameter) wordt vergroot naar 3/4" (Ø 19mm buitendiameter).

- ...

- 3.H.0.14A Bedrade leiding met een dubbele CAT6 netwerkaansluiting** ST € 605,00

Het aanbrengen van een bedrade leiding enkelzijdig afgemonteerd met een dubbele CAT6 netwerkaansluiting op circa 30cm boven de vloer. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, de twee poorten worden bedraad.

- ...

- 3.H.0.16 Loze leiding afmonteren met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep** ST € 225,00

Het afmonteren van een standaard loze leiding met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciën aan u doorberekend worden.

- ...

- 3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van kinderbeveiliging** 1 ST € 395,00

Alle wandcontactdozen op circa 30cm boven de vloer in de hele woning worden uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele woning te kiezen.

- 3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een wandcontactdoos** ST € 100,00

Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting. De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

- ...

- 3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder** ST € 265,00

Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie is van toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met een wisselschakelaar.

- ...

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer | ST | € 230,00 |
| | Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.
- ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer | ST | € 255,00 |
| | Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.
- ... | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung A550 - Alpine wit hoogglans | 1 ST | € 1.100,00 |
| | 1
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Alpine wit hoogglans in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung A550 - Zwart hoogglans | 1 ST | € 1.300,00 |
| | 2
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Zwart hoogglans in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung A550 - Aluminium | 1 ST | € 1.850,00 |
| | 3
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Aluminium in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung A550 - Antraciet mat | 1 ST | € 2.050,00 |
| | 4
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Antraciet mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung A550 - Grafietzwart mat | 1 ST | € 1.850,00 |
| | 5
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Grafietzwart mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung A550 - Sneeuw wit mat | 1 ST | € 1.850,00 |
| | 6
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Sneeuw wit mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

 Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
 Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung LS990 - Alpine wit
7 | 1 ST | € 1.300,00 |
| | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 Alpine wit in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung LS990 - Grijs
8 | 1 ST | € 1.500,00 |
| | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 Grijs in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A0 Schakelmateriaal Jung LS990 - Zwart
9 | 1 ST | € 1.500,00 |
| | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 Zwart in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A1 Schakelmateriaal Jung LS990 - Grafietzwart mat
0 | 1 ST | € 2.050,00 |
| | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 Grafietzwart mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.H.Q.A1 Schakelmateriaal Jung LS990 - Sneeuw wit mat
1 | 1 ST | € 2.050,00 |
| | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 Sneeuw wit mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.N.0.20C Naden plafond dichtzetten op de begane grond | 1 ST | € 1.400,00 |
| | De naden tussen de vloerplaten in het plafond van de begane grond worden dichtgezet, vervolgens wordt het plafond uitgevlakt en voorzien van spuitwerk. Van Wijnen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele scheurvorming. | | |
| | Deze optie is niet mogelijk in combinatie met de optie voor het vervallen van het plafondspuitwerk. | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.N.0.22C Vervallen plafondspuitwerk op de begane grond | 1 ST | € -230,00 |
| | Al het spuitwerk van de begane grond, inclusief voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voor behandeld. Deze optie geldt voor de hele begane grond, wanneer u ook op de verdieping het spuitwerk wilt laten vervallen kunt u kiezen voor optie 3.N.0.24C. | | |

Van Wijnen Harderwijk B.V.

Project: 36000261 Harderwijk - 95 woningen Waterfront (Fase Zuid)
Woningmodel: C5100/C5400/C5700

Datum: 01-09-2023

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.
